



COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE
U.I. GESTIONE VIABILITA'
U.O. MANUTENZIONE STRADE


**PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE E DELLA SEGNALETICA NELLA VIABILITA'
ORDINARIA RELATIVAMENTE AD ULTERIORE QUOTA
INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL GLOBAL SERVICE STRADE
E SEGNALETICA
(codice CIG 512104867E)
(codice int. n° 5387)**

IMPORTO: Euro 1.000.000,00

**15
VIA GARIBALDI**

Bologna, li 27/11/2015

Il Progettista
Geom. Maurizio Antonini
Maurizio Antonini



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

U.I. Gestione Viabilità

U.O. Manutenzione Strade

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, n° 6, Torre C - tel. 051-2195932 - fax 051-2195707

Via Garibaldi

Ripristini puntuali della pavimentazione stradale
in cubetti di porfido e realizzazione di nuova
sigillatura dell'intera sede stradale con mastici ad
alta resistenza.





COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

U.I. Gestione Viabilità

U.O. Manutenzione Strade

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, n° 6, Torre C

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

Ripristini puntuali della pavimentazione stradale in cubetti di porfido e realizzazione di nuova sigillatura dell'intera sede stradale con mastici ad alta resistenza.

Cod.Prezzo	Descrizione	UM	QTA	P.U.	importo
16.STR.020.244	Disfacimento pavimentazione in ciottoli od in cubetti di pietra	mq.	245,00	€ 6,72	€ 1.646,40
16.STR.100.106.b	Ripristini di pavimentazioni esistenti in cubetti di pietra, con cubetti forniti dalla Stazione Appaltante	mq.	245,00	€ 79,00	€ 19.355,00
16.STR.100.107	Pulizia di cubetti da residui di malta cementizia	mq.	245,00	€ 15,36	€ 3.763,20
16.STR.105.077.a	Sigillatura con malta cementizia di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di pietra	mq	1200,00	€ 6,09	€ 7.308,00
somma importo lavori					€ 32.072,60



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

U.I. Gestione Viabilità

U.O. Manutenzione Strade

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, n° 6, Torre C

16.STR.020.244**Disfacimento pavimentazione in ciottoli od in cubetti di pietra**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
	50,00	4,00				200,00
	15,00	3,00				45,00
					mq.	245,00

16.STR.100.106.b**Ripristini di pavimentazioni esistenti in cubetti di pietra, con cubetti forniti dalla Stazione Appaltante**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
	50,00	4,00				200,00
	15,00	3,00				45,00
					mq.	245,00

16.STR.100.107**Pulizia di cubetti da residui di malta cementizia**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
	50,00	4,00				200,00
	15,00	3,00				45,00
					mq.	245,00

16.STR.105.077.a**Sigillatura con malta cementizia di pavimentazioni in ciottoli o cubetti di pietra**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
	150,00	8,00				1.200,00
						0,00
					mq	1.200,00