



COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE
U.I. GESTIONE VIABILITA'
U.O. MANUTENZIONE STRADE

**PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE E DELLA SEGNALETICA NELLA VIABILITA'
ORDINARIA RELATIVAMENTE AD ULTERIORE QUOTA
INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL GLOBAL SERVICE STRADE
E SEGNALETICA
(codice CIG 512104867E)
(codice int. n° 5387)**

IMPORTO: Euro 1.000.000,00

**19
VIA PORRETTANA**

Bologna, li 27/11/2015

Il Progettista
Geom. Maurizio Antonini



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

U.I. Gestione Viabilità

U.O. Manutenzione Strade

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, n° 6, Torre C - tel. 051-2195932 - fax 051-2195707

Via Porrettana

Realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido sui marciapiedi nel tratto compreso tra via San Luca (arco del Meloncello) e via Menabue.





COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

U.I. Gestione Viabilità

U.O. Manutenzione Strade

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, n° 6, Torre C

VIA PORRETTANA

Realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido sui marciapiedi nel tratto compreso tra via San Luca (arco del Meloncello) e via Menabue.

Cod.Prezzo	Descrizione	UM	QTA	P.U.	importo
16.STR.070.258.a	Botola in ghisa sferoidale	kg	5,00	€ 4,17	€ 20,85
16.STR.070.251.c	Pozzetti a sifone per raccolta acque meteoriche	cad	5,00	€ 47,38	€ 236,90
16.STR.090.041	Fondazione stradale in misto stabilizzato	mc	650,00	€ 44,85	€ 29.152,50
16.STR.070.246.c	Condotti di scolo formati da tubi in PVC	ml	65,00	€ 32,14	€ 2.089,10
16.STR.110.076.a	Posa cordatura 15x25 forniti dalla staz. appaltante	ml	65,00	€ 25,36	€ 1.648,40
16.STR.100.104.b	Pavimentazione di marciapiedi in cubetti di pietra	mq	48,75	€ 63,17	€ 3.079,54
somma importo lavori					€ 36.227,29



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

U.I. Gestione Viabilità

U.O. Manutenzione Strade

40129 Bologna - piazza Liber Paradisus, n° 6, Torre C

16.STR.070.258.a**Botola in ghisa sferoidale**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
	5,00				1	5,00
cad						5,00

16.STR.070.251.c**Pozzetti a sifone per raccolta acque meteoriche**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
	5,00				1	5,00
0						5,00

16.STR.090.041**Fondazione stradale in misto stabilizzato**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
da via San Luca a fronte via Menabue	65,00	1,00			10	650,00
mc						650,00

16.STR.070.246.c**Condotti di scolo formati da tubi in PVC**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
da via San Luca a fronte via Menabue	65,00				1	65,00
ml						65,00

16.STR.110.076.a**Posa cordatura 15x25 forniti dalla staz. appaltante**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
da via San Luca a fronte via Menabue	65,00					65,00
ml						65,00

16.STR.100.104.b**Pavimentazione di marciapiedi in cubetti di pietra**

NOTE	lung.	larg.	larg.	/	p.s.	quantità
da via San Luca a fronte via Menabue	65,00	0,75			1	48,75
mq						48,75