[illegible]

**PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN OPERA DEL C.I.S.:**

- utilizzare aggregati non gelati;
- verificare la corrispondenza al progetto della posizione delle cassofornie e dei terri d'arruolatura;
- verificare la posizione di eventuali inserti (giunti, water stop, ecc.);
- verificare la corretta organizzazione ed esecuzione delle operazioni di getto, di protezione e di stagionatura del calcestruzzo;
- l'uso di additivi fluidificanti è consentito purché siano garantite le resistenze prescritte.

**PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL RITIRO DEL CALCESTRUZZO:**

**RITORNO PLASTICO (dal getto a fine pressa):**  
- Regolare fino a saturazione le pedrali e i casseri prima del getto  
- Metodi di stagionatura del calcestruzzo (da mettere in atto immediatamente dopo la compattazione del getto per almeno 24 ore successive;  
i metodi sono in alternativa fra loro).


- A. bagnatura di tutte le superfici esposte all'aria (almeno ogni 30 minuti) con occhio nebulizzatore.
- B. Copertura dello superficie con teli di plastica.
- C. Copertura dello superficie con teli (tessuto non tessuto o juto) precedentemente bagnati e da mantenere costantemente umidi.
- D. Applicazione di prodotti stagnanti che formano una membrana protettiva (agenti di curing da rimuovere successivamente in corrispondenza di tutte le riprese di getto plastici, steli, porci, solette, ...)

## Prove sui materiali e indicazioni di cantiere

- Produrre 2 cubetti di cis per ogni getto con un minimo di n.6 cubetti per ogni classe di resistenza (rk)
- Presenza della direzione lavori o di una persona di fiducia
- Per ogni fornitura di acciaio in barre per armatura c.a.: predisporre n.3 spezzoni marcati (L>1m) per ogni diametro

N.B.:

- Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori
- Ogni aggiunta di acqua nei getti in cantiere deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori

 <p>COMUNE DI BOLOGNA</p> <p><b>Dipartimento Cura e Qualità del Territorio</b></p> <p><b>Settore Edilizia e Patrimonio</b></p>																			
<p>oggetto intervento:</p> <p><b>CENTRO PASTI LAZZARETTO</b></p> <p>VIA TERRACINI – VIA ALBERTO MANZI</p> <p>Dati Catastali: FOGLIO 41 – MAPPAI VARI</p>																			
Codice intervento: 4451	Tipologia Opere: GREZZO	Progetto: ESECUTIVO																	
<p>descrizione intervento:</p> <p><b>REALIZZAZIONE EDIFICIO CENTRO PRODUZIONE PASTI LAZZARETTO E OPERE FUNZIONALI ALL'ACCESSIBILITA'</b></p>																			
<p>firmesoggetti responsabili:</p> <p><b>PROGETTISTI</b></p> <p>Architettonico: Arch. Benedetta Corsano</p> <p>Collaboratore alla progettazione: Arch. Roberto Bianconchi</p> <p>Strutture : cemento armato Ing. Matteo Di Cesare</p> <p>Strutture : coperture metalliche Ing. Giovanni Marfadin</p> <p>Predisposizioni impianti P.L. Davide Capuzzi</p> <p><b>RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:</b> Ing. Lorenzo Cozzolo</p>																			
<p>titolo elaborato:</p> <p><b>CARPENTERIA E ARMATURA RAMPE SCALE</b></p> <p><b>PALAZZINA UFFICI</b></p>																			
N° tavola <b>S10</b>	eventuali note:		Scala 1:50 1:20																
<p>revisione elaborato</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OTT 2015</td> <td>PROGETTO ESECUTIVO</td> <td>M. Di Cesare</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUG 2015</td> <td>PROGETTO DEFINITIVO</td> <td>M. Di Cesare</td> </tr> <tr> <td>N° Rev.</td> <td>Data Rev.</td> <td>Descrizione Revisione</td> <td>Viso Firmo Redaz. grafica</td> </tr> </table>								2	OTT 2015	PROGETTO ESECUTIVO	M. Di Cesare	1	LUG 2015	PROGETTO DEFINITIVO	M. Di Cesare	N° Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Viso Firmo Redaz. grafica
2	OTT 2015	PROGETTO ESECUTIVO	M. Di Cesare																
1	LUG 2015	PROGETTO DEFINITIVO	M. Di Cesare																
N° Rev.	Data Rev.	Descrizione Revisione	Viso Firmo Redaz. grafica																