I centro luminoso di Via Del Borghetto sarà alimentato dal quadro n° 145 (linea 5)

Zona oggetto di altro intervento

Zona oggetto di altro intervento

Nuovo N07 KVE

Legenda

SIMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
	Quadro Elettrico di alimentazione, protezione, e comando (vedi tabella 2)		Centro luminoso esistente
	Quadro Elettrico di alimentazione, protezione, e comando e gruppo di misura (vedi tabella 2)		
	Pozzetto		
	Centro luminoso per cui sono previsti interventi sul corpo illuminante e sul sostegno (vedi tabella 1)		
	Centro luminoso per cui sono previsti interventi sul corpo illuminante (vedi tabella 1)		
	Sostituzione di 1 cavo all'interno di cambiata interrato esistente		
	Sostituzione di 1 cavo aereo su supporto esistente		
	Sostituzione di 1 cavo all'interno di nuovo cambiata interrata		
	Rimozione linea esistente		

Chiave di lettura Etichetta Punti Luce

Numerazione Punto Luce — XXYY — XX = Apparecchio, YY = Sostegno

Tipologia intervento

TABELLA 1			
A01	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Philips technoline Smart Alert, 28 Led		
A20-SBP	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura per arredoggio su fune SBP TW29, 8 LED 25W)		
A21-SBP	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura per arredoggio su fune SBP TW29, 8 LED 25W)		
A23-SCH	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura per arredoggio su fune SCHREDER BOOG, 64 LED (49W)		
A33-STY	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura d'arredo urbano Schreder Stylage, stirica asimmetrica, 32 Led		
A07-SBP	Fornitura e posa di un nuovo sostegno zincato tipologia N3 a sezione circolare,Mod. 10m (MT) Nrc		

Chiave di lettura Etichetta Quadri Elettrici

Identificazione Quadro Elettrico — XXYY — XX = Tipologia Intervento (Tabella 2)

Tipologia intervento

TABELLA 2			
Q01	Realizzazione nuovo quadro elettrico gruppo di misura per telecontrollo punto punto dei centri Gemmo		

COMUNE DI BOLOGNA (BO)

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA n° 60000642,0 DURATA 9 ANNI DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALETICA LUMINOSA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

PE	**PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI**
	ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
	Disposizione planimetrica interventi proposti a canone ed extra canone

Titolo: **PASSAGGIO SERIE DERIV. CABINE ACCURSIO n.1, ERCOLANI n.4, ALDINI n.7 QUADRO 1026 LINEA 1**

Tavola: **8 di 30**

Formato:

Scala: **1:500**

Stato/cod.: **PROGETTO ESECUTIVO**

Cod. elab.: **PE 0000032504_0 PE 0000032505_0 PE 0000032507_0**

EG 0000032504_0 EG 0000032505_0 EG 0000032507_0

Progettista responsabile:

ing. Luca Moscatello

Unità Responsabile: INGEGNERIA OPERATION

Revisione	Incaricato	Verifica	Approvazione	Data
0 Prima Emissione	G. Becattini	R. Pidiu	L. Moscatello	3/08/2016

ENEL SOLE SRL